



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

УТВЪРЖДАВАМ: Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД.

ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА

УПЪЛНОМОЩЕНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 277/30.08.2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Борован с проект: **„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован“** по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“⁴ от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, моля да представите индикативни оферти, съгласно приложена към настоящото уведомление Техническа спецификация.

Оферентите на строително-монтажни работи, местни или чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Индикативните оферти да съдържат:

1. Наименование и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстващата на тази в настоящето запитване;
3. Цена в левове с посочен данък върху добавената стойност (ДДС);
4. Остойностена КСС;
5. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 180 (сто и осемдесет) дни;
6. Дата на издаване на офертата;

7. Подпис и печат на офертата.

8. Копие от вписване в регистрацията в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи – от **II категория на офертираното строителство**, а за чуждестранните лица в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка в която са установени или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, посочена по-горе, за да бъде оценена. Офертата да бъде издадена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично или доставена чрез куриер.

Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а ако оферента е чуждестранно лице - следва да представи документ за правосубектност съгласно националното му законодателство. Това ни изискване е съгласно чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година на МЗХ.

Моля офертите да бъдат независими съгласно чл. 29, ал. 10 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година на МЗХ.

Индикативните оферти моля да внесете до 17:00 часа на 04.07.2017 г. на адрес: с. Борован – 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1.

Приложение:

1. Техническа спецификация на дейностите в изпълнение на проекта **„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован“**

Приложение 1

Техническа спецификация за „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован”

С. СИРАКОВО			
№	Наименование	мярка	К-во
	Първи Етап КС 1 / Част Строителна		
1	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТ- ВКЛЮЧИТЕЛНО РЯЗАНЕ И НАТОВАРВАНЕ	м3	30,62
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	30,62
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	2,74
4	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	274,24
5	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	274,24
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	895,57
7	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	99,51
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	995,08
9	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	995,08
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2 472,14
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм ЗА ПОДЛОЖКА	м3	84,56

12	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм	м3	325,79
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ФРАКЦИЯ 0-16мм РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	325,79
14	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	562,28
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	562,28
16	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	562,28
17	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	562,28
18	ДОСТАВКА ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм	м3	22,45
19	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм С БАГЕР ТОВАРА	м3	22,45
20	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ ОТ КАРИЕРА	м3	22,45
21	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	6,00
22	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	6,00
23	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	9,00
24	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	9,00
25	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	тона	9,48
26	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	270,29
27	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	37,69
28	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	35,80

29	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ДО Ф200	м	172,25
30	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15KM	м3	11,19
	Част Строителна		
	Първи Етап КС 1 / Част Монтажна		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф140 PE-RC PN10	м	899,35
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 PE-RC PN10	м	20,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК Ф140/140	бр.	1,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК Ф140/140	бр.	1,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК Ф140/90	бр.	6,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК Ф90/90	бр.	1,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф125 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ	бр.	3,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф140 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф140	бр.	2,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф125 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125 ПЕ 100 PN10	бр.	4,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	10,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	24,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф140/90-ГРАДУСА	бр.	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф140 -	бр.	2,00

	15ГРАДУСА		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 15 ГРАДУСА	бр.	2,00
16	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	9,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф140/125	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф140/90	бр.	3,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф65	бр.	3,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	1,00
21	НАПРАВА НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ НА ТРЪБА Ф140	бр.	9,00
22	СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 НА ТРЪБА Ф140 ЧРЕЗ ХОР. СОНДИРАНЕ	бр.	1,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА Ф140	бр.	5,00
24	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	750,00
25	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	919,35
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА СК	бр.	13,00
27	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ПХ	бр.	5,00
28	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	919,35
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	9,19
	Част Монтажна		

	Първи Етап КС 1 / Част Строително-Монтажна - Водомерна шахта		
1	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 ЗА РЕЗЕРВ.И СЪОР.- ПОДЛОЖЕН,ПЪЛЕЖЕН,НАСТИЛКИ - НЕАРМИРАН	100 м3	0,01
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 ЗА ОСНОВИ,МАСИВИ,НАСТ.,ПОДЛ,ПЛОЧИ БЕЗ ГР.И ДР. d>21CM-РЪЧНО <<04-07-0103>>	м3	0,46
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06- 002>>	кг	2 129,00
4	ДОСТАВКА ИМОНТАЖ СЪБ. ДЪНО ЗА РШ Ф1500Н=550	бр.	1,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪБ.ПРЪСТЕН Ф1500 Н=750 СЪС СЪПАЛА	бр.	2,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪБ.КАПАК ЗА КРШ Ф1500ММ Н=250ММ С ОТВОР 1000ММ	бр.	1,00
7	НАПРАВА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛИРАЩ КАПАК Ф600 - ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1,00
8	ОБРАТЕН НАСИП	м3	6,28
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК 110/90	бр.	2,00
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 РЕ-РС РN10	м	1,20
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	2,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф80 С ГУМИРАН ШИБЪР	бр.	2,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ У-ФИЛТЪР ФЛАНШОВ Ф80	бр.	1,00
14	ВОДОМЕР ФЛАНЦОВ Ф80 MID БЕЗ НУЖДА ОТ ПРАВА ОТСЕЧКА	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф140 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф140	бр.	1,00

16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛЕН ФЛАНШОВ АДАПТОР DN150	бр.	1,00
	Част Строително-Монтажна - Водомерна шахта		
	Първи Етап КС 1		
	Първи Етап КС 2 / Част Строителна		
1	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТ- ВКЛЮЧИТЕЛНО РЯЗАНЕ И НАТОВАРВАНЕ	м3	10,27
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	10,27
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	2,34
4	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	234,43
5	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	234,43
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	1 048,30
7	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01- 035>>	м3	116,48
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1 164,78
9	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	1 164,78
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2 476,73
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм ЗА ПОДЛОЖКА	м3	100,60
12	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм	м3	315,17
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ФРАКЦИЯ 0-16мм РЪЧНО С	м3	315,17

	РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ		
14	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	625,44
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	625,44
16	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	625,44
17	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	625,44
18	ДОСТАВКА ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм	м3	56,80
19	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм С БАГЕР ТОВАРА	м3	56,80
20	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ ОТ КАРИЕРА	м3	56,80
21	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	15,00
22	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	15,00
23	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	22,50
24	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	22,50
25	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	тона	22,20
26	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	291,96
27	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	14,55
28	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	10,11
29	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ДО Ф200	м	416,60

30	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15KM	м3	4,63
	Част Строителна		
	Първи Етап КС 2 / Част Монтажна		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 PE-RC PN10	м	1 170,05
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК Ф90/90	бр.	5,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	7,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА	бр.	5,00
5	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	9,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф65	бр.	5,00
7	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25	бр.	12,00
8	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ПО БЕЗИЗКОПЕН СПОСОБ	бр.	7,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф90	бр.	5,00
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	755,00
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1 170,05
12	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ПХ	бр.	5,00
13	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	1 170,05
14	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	11,71
	Част Монтажна		

	Първи Етап КС 2		
	Втори Етап КС 3 / Част Строителна		
1	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТ- ВКЛЮЧИТЕЛНО РЯЗАНЕ И НАТОВАРВАНЕ	м3	27,54
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	27,54
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	1,20
4	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	120,49
5	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	120,49
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	389,68
7	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01- 035>>	м3	43,30
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	432,98
9	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	432,98
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	1 170,45
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм ЗА ПОДЛОЖКА	м3	34,43
12	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм	м3	142,08
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ФРАКЦИЯ 0-16мм РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	142,08
14	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	256,47

15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	256,47
16	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	256,47
17	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01- 01-061>>	м3	256,47
18	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	5,00
19	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01- 0332>>	м	5,00
20	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	7,50
21	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	7,50
22	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	120,49
23	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	33,05
24	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	33,05
25	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15КМ	м3	4,22
	Част Строителна		
	Втори Етап КС 3 / Част Монтажна		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф125	м	349,25
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 РЕ-РС PN10	м	15,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 125/125 ПЕ100	бр.	1,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Ф125/125	бр.	1,00

5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф 125 / 90 / 125	бр.	1,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СПИРАТЕЛЕН Ф125 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ	бр.	1,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф140 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф140	бр.	3,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	4,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	11,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф125 - 15 ГРАДУСА	бр.	2,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА	бр.	1,00
12	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	3,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф125/90 ПЕ100PN10	бр.	4,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф65	бр.	3,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТ.ТРЪБИ Ф125	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНО СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ТРЪБА Ф125	бр.	10,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА Ф125 НА ГЛАВЕН КЛОН	бр.	2,00
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	364,25
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	364,25
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА СК	бр.	5,00
21	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ПХ	бр.	2,00
22	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ.	м	364,25

	ДО ф102 <<09-43-001>>		
23	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3,65
	Част Монтажна		
	Втори Етап КС 3		
	Втори Етап КС 4 / Част Строителна		
1	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТ- ВКЛЮЧИТЕЛНО РЯЗАНЕ И НАТОВАРВАНЕ	м3	60,38
2	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	60,38
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	4,26
4	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	425,93
5	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	425,93
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	1 417,28
7	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	157,48
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1 574,76
9	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	1 574,76
10	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	4 137,63
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм ЗА ПОДЛОЖКА	м3	121,70
12	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм	м3	466,87

13	УПЛЪТНЯВАНЕ ФРАКЦИЯ 0-16мм РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	466,87
14	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	986,19
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	986,19
16	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	986,19
17	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01- 01-061>>	м3	986,19
18	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	4,00
19	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01- 0332>>	м	4,00
20	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	6,00
21	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	6,00
22	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	425,93
23	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	72,46
24	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	72,46
25	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15КМ	м3	7,74
	Част Строителна		
	Втори Етап КС 4 / Част Монтажна		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 РЕ-РС PN10	м	1 256,95
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК	бр.	6,00

	Ф90/90		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	14,00
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	10,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНО СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА Ф90	бр.	17,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф90	бр.	7,00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1 256,95
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1 256,95
9	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ПХ	бр.	7,00
10	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	1 256,95
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	12,57
	Част Монтажна		
	Втори Етап КС 4		
	Реконструкция на част от ВВМ с.Сираково		3 710,60
	С. ДОБРОЛЕВО		
№	Наименование	мярка	К-во
	ЕТАП I / СТРОИТЕЛНА		
1	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ	м3	52,98
2	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	16,04
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1 604,30

4	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ ДО 15KM	м3	1 657,28
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	5 160,96
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	573,44
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	573,44
8	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	5 734,40
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	14 601,58
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	5 449,61
11	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	5 449,61
12	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	5 449,61
13	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM <<01-01-061>>	м3	5 449,61
14	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ РЪЧНО - ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5mm	м3	284,78
15	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5mm РЪЧНО	м3	284,78
16	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	1 604,30
17	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1CM. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	63,58
18	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1CM. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	63,58
19	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15KM	м3	18,61

20	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	28,00
21	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	22,00
22	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	25,50
23	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	25,50
	СТРОИТЕЛНА		
	ЕТАП I / МОНТАЖНА		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф140 РЕ100-RC PN10	м	493,50
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф125 РЕ100-RC PN10	м	1 844,33
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 РЕ100-RC PN10	м	2 190,62
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 140 РЕ100 PN10	бр.	3,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 125 РЕ100 PN10	бр.	1,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 90 РЕ100 PN10	бр.	4,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/140/160 ЕЛ.ФУЗ.ЗАВАРКА РЕ100 PN10	бр.	1,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 125/125/125 РЕ100 PN10	бр.	3,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 125/90/125 РЕ100 PN10	бр.	2,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 90/90/90 РЕ100 PN10	бр.	3,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКФ150 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ -	бр.	1,00

	КОМПЛЕКТ		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150	бр.	2,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф125 С ГУМИРАН КЛИН,ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	2,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф140 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125	бр.	4,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф100 С ГУМИРАН КЛИН,ШИШ ДО 1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ- КОМПЛЕКТ	бр.	5,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКТАЙНИК Ф110 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	11,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	19,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	39,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф75 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф60	бр.	10,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф100	бр.	1,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	1,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф60	бр.	10,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф125 - 90 ГРАДУСА ПЕ100 PN10	бр.	3,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф125 - 60 ГРАДУСА ПЕ100 PN10	бр.	3,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф125 - 45 ГРАДУСА ПЕ100 PN10	бр.	2,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф125 - 30 ГРАДУСА ПЕ100 PN10	бр.	3,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 60 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	4,00

28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	3,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф140/125 ПЕ100PN10	бр.	1,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф140/90 ПЕ100PN10	бр.	4,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф125/110ПЕ100PN10	бр.	1,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф125/90 ПЕ100PN10	бр.	3,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф90/75 ПЕ100PN10	бр.	8,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА ПОЛИЕТИЛЕН Ф90 РЕ100 PN10	бр.	6,00
35	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	24,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф160	бр.	1,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф140	бр.	2,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф125	бр.	3,00
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф90	бр.	16,00
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф50 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ ВЪРХУ ТРЪБА 125	бр.	3,00
41	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 140	бр.	12,00
42	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 125	бр.	42,00
43	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 90	бр.	91,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА СК	бр.	27,00

45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА ПХ	бр.	22,00
46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	4 528,45
47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	4 528,45
48	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	21,90
49	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	18,44
50	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	4,93
51	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	2 190,62
52	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф229 <<09-43-002>>	м	2 337,83
	МОНТАЖНА		
	ЕТАП I / СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА Преминаване над река Бързица при Главен Клон II		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ Ф125 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ	м	24,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ Ф125 ЗА НАДЗЕМЕН МОНТАЖ	м	18,00
3	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОКАЧВАЩ ЕЛЕМЕНТ-ОПОРА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	8,00
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	76,20
5	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ <<02-05-009>>	м2	10,75
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 ФИЛЦОВ -БПОМПА ПОЯСИ ПЪРВ.И ВТОР.УТАИТ.И СТ.НА ФУНД.НА БИО	м3	1,83
7	РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА ПАРАПЕТ ОТ КАМЕННИ БЛОКОВЕ	м2	4,80
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА Преминаване над река Бързица при Главен Клон II		

	ЕТАП I		
	ЕТАП II / СТРОИТЕЛНА		
1	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ	м3	225,72
2	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	23,85
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2 385,09
4	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ ДО 15KM	м3	2 610,81
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	6 957,53
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01- 035>>	м3	773,06
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	773,06
8	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	7 730,59
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	20 708,10
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	5 504,51
11	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	5 504,51
12	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	5 504,51
13	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM <<01- 01-061>>	м3	5 504,51
14	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ РЪЧНО - ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5mm	м3	1 139,28

15	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5мм РЪЧНО	м3	1 139,28
16	ДОСТАВКА ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм	м3	1 086,79
17	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм С БАГЕР ТОВАРА	м3	1 086,79
18	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01- 01-061>>	м3	1 086,79
19	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	2 263,87
20	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	тона	290,92
21	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	270,87
22	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	270,87
23	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15КМ	м3	34,96
24	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	72,00
25	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01- 0332>>	м	56,00
26	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	135,00
27	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	135,00
	СТРОИТЕЛНА		
	ЕТАП II / МОНТАЖНА		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф160 РЕ100-RC PN10	м	764,14

2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф125 PE100-RC PN10	м	57,00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф110 PE100-RC PN10	м	1 448,31
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 PE100-RC PN10	м	4 206,97
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 110 PE100 PN10	бр.	2,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 90 PE100 PN10	бр.	2,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 160/125/160 PE100 PN10	бр.	1,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 160/90/160 PE100 PN10	бр.	1,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 125/125/125 PE100 PN10	бр.	1,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 125/110/125 PE100 PN10	бр.	1,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/110/110 PE100 PN10	бр.	2,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/90/110 PE100 PN10	бр.	5,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 90/90/90 PE100 PN10	бр.	10,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКФ150 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150	бр.	2,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф100 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	5,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКТАЙНИК Ф110 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	10,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН	бр.	14,00

	КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	31,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	3,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВО КОЛЯНО 160-90 ГРАДУСА ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф160 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 45 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 90 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	6,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 60 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	2,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 45 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	4,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	10,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 15 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	3,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф160/125 РЕ100PN10	бр.	1,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ 160/110 ЗА ЕЛ.ФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф125/110РЕ100PN10	бр.	1,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф110/90 РЕ100PN10	бр.	7,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА ПОЛИЕТИЛЕН Ф90 РЕ100 PN10	бр.	3,00

35	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	36,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф110	бр.	5,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф90	бр.	24,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф50 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ ВЪРХУ ТРЪБА 160	бр.	2,00
39	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 160	бр.	18,00
40	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 110	бр.	57,00
41	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 90	бр.	174,00
42	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф63 ВЪРХУ ТРЪБА 110	бр.	1,00
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА СК	бр.	20,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА ПХ	бр.	29,00
45	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	6 476,42
46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	6 476,42
47	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	56,55
48	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	0,57
49	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	7,64
50	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	801,00
51	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф229 <<09-43-002>>	м	821,14
	МОНТАЖНА		
	ЕТАП II		
	Реконструкция на част от водоснабдителната		11 004,87

	система на с. Добролево		
	С. МАЛОРАД		
Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
	ЕТАП 2 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		
1	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТ- ВКЛЮЧИТЕЛНО РЯЗАНЕ И НАТОВАРВАНЕ	м3	187,88
2	ФРЕЗОВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФ.НАСТИЛКА - 4СМ	м2	3 370,00
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	347,96
4	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15СМ <<03-01-001>>	100 м3	15,98
5	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1 598,30
6	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	1 598,30
7	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	6 079,91
8	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	675,55
9	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	675,55
10	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 10КМ	м3	6 755,46
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	17 451,49
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм ЗА ПОДЛОЖКА	м3	2 454,94
13	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм	м3	2 454,94

14	УПЛЪТНЯВАНЕ ФРАКЦИЯ 0-16мм РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	2 454,94
15	ДОСТАВКА ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм	м3	249,11
16	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм С БАГЕР ТОВАРА	м3	249,11
17	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ ОТ КАРИЕРА	м3	249,11
18	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	4 051,40
19	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	4 051,40
20	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	4 051,40
21	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	4 051,40
22	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	236,00
23	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	167,00
24	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	604,50
25	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	604,50
26	УКРЕПВАНЕ КАБЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	бр.	17,00
27	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	12,45
28	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	тона	40,24
29	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	1 560,84
30	ИЗКЪРПВАНЕ С ПЛЪТНА АСФ.СМЕС АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ИЗРЯЗВАНЕ С	м2	842,50

	ДЪЛБ.4СМ		
31	НАПРАВА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	6 318,75
32	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	235,46
33	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	215,46
34	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	606,60
35	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15КМ	м3	71,00
36	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ДО Ф200	м	1 819,40
37	ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД	бр.	13,00
	ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		
	ЕТАП 2 / ЧАСТ МОНТАЖНА		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф250 ПЕ - RC PN10	м	259,03
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф160 ПЕ 100 PN 10	м	1 274,09
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф110	м	1 700,72
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 ПЕ100 PN10	м	2 558,12
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф50 ПЕ100 PN10	м	347,92
6	ДАСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА ТРЪБА DN219X6,3ММ	м	90,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/160 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАР	бр.	3,00

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАР	бр.	4,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 160/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	6,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/110 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАР	бр.	4,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/110 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	2,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	3,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 90/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 90/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	7,00
16	МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ПЕВП Ф315 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф300	бр.	1,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф250 С ГУМИРАН КЛИН,ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф250 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф250	бр.	4,00
19	МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ И ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф200	бр.	1,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКФ150 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	7,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150	бр.	17,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф125 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125 ПЕ 100 PN10	бр.	2,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф100 С ГУМИРАН КЛИН,ШИШ ДО 1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ- КОМПЛЕКТ	бр.	6,00

24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКТАЙНИК Ф110 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	14,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	20,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	45,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф40 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕК	бр.	3,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф40 ПЕ100 PN10	бр.	6,00
29	ДЕМОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН	бр.	17,00
30	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПХ	бр.	7,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф160 - 30 ГРАДУСА ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф160 - 45 ГРАДУСА ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОН	бр.	2,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 30 ГРАДУСА ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 -90 ГРАДУСА ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗ	бр.	1,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 -90 ГРАДУСА ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОНН	бр.	2,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 60 ГРАДУСА ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	2,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 45 ГРАДУСА ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОН	бр.	1,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф50 - 90 ГРАДУСА ПЕ100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф 50 - 45 ГРАДУСА ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОН	бр.	1,00

41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК ПЕ 100 Ф315/225 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	1,00
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф250/160 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	2,00
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК ПЕ 100 Ф225/160 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф200/160 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОННА ЗАВ	бр.	1,00
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК 160/110 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ 160/110 ЗА ЕЛ.ФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	2,00
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАР	бр.	1,00
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ РЕДУКТОР 125/110 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ РЕДУКТОР 125/90 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК 110/90	бр.	1,00
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ РЕДУКТОР 110/90 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	5,00
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф90/50 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	5,00
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА Ф110 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	2,00
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА Ф90 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	5,00
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА Ф50 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	3,00
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК Ф2"- ВЪТР.РЕЗБ.ГУМ.КЛИН,ШИШ,ОХР.ГАРН.,ДР.ЗАУСТ-КОМПЛ	бр.	2,00

57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ АДАПТОР Ф50X2"- ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	4,00
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПОРЕН БЛОК 20/20/20CM,БЕТОН КЛАС C12/15	бр.	49,00
59	ДОСТАВКА ИМОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф300	бр.	1,00
60	ДОСТАВКА ИМОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф250	бр.	2,00
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф200	бр.	1,00
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф150	бр.	3,00
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф125	бр.	2,00
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф100	бр.	2,00
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	5,00
66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф250/20	бр.	5,00
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф160/3/4"	бр.	46,00
68	СГР. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛ. Ф25 В ЗП.ПОЧВИ-8М ВКЛ.ФРАКЦИЯ-СОНДИРАНЕ	бр.	29,00
69	СГР. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 В ЗП.ПОЧВИ- ВКЛ.ФРАКЦИЯ	бр.	180,00
70	СГР. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛ. Ф32 В ЗП.ПОЧВИ-8М ВКЛ.ФРАКЦИЯ-СОНДИРАНЕ	бр.	2,00
71	СГР. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф32 В ЗП.ПОЧВИ-8М ВКЛ.ФРАКЦИЯ	бр.	4,00
72	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф160/1"	бр.	4,00
73	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф110x3/4"	бр.	57,00

74	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф110/25	бр.	1,00
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф90х3/4"	бр.	89,00
76	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф90х1"	бр.	1,00
77	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф50х3/4"	бр.	12,00
78	ДОСТ. И МОНТАЖ НАДЗ.ПХ 70/80 СЪС СК80 В/У ТРЪБА Ф90-ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	22,00
79	ДОСТ. И МОНТАЖ НАДЗ.ПХ 70/80 СЪС СК80 В/У ТРЪБА Ф110-ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	12,00
80	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗ. ПХ 70/80 КОМПЛ. СК В/У ТРЪБА Ф110-ВКЛ.ФРАКЦИЯ-СОНДИРАН	бр.	2,00
81	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗ. ПХ 70/80 КОМПЛ. СЪС СК В/У ТРЪБА Ф160-ВКЛ.ФРАКЦИЯ	бр.	7,00
82	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗ. ПХ 70/80 КОМПЛ. СК В/У ТРЪБА Ф160-ВКЛ.ФРАКЦИЯ-СОНДИРАН	бр.	3,00
83	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛ. СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф250	бр.	2,00
84	ДОСТ.И МОНТАЖ АВТ.ВЪЗД.Ф80 С ДВ.ДЕЙСТВИЕ+СК80 В/У ТРЪБА Ф110- ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	2,00
85	ДОСТ.И МОНТАЖ АВТ.ВЪЗД.Ф80 С ДВ.ДЕЙСТВИЕ+СК80 В/У ТРЪБА Ф160- ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	1,00
86	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	4 320,65
87	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	6 139,88
88	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ СК	бр.	40,00
89	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ПХ	бр.	48,00
90	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	4 606,76

91	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф229 <<09-43-002>>	м	1 274,09
92	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф377 <<09-43-003>>	м	259,03
93	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	46,07
94	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	12,74
95	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф250ММ	100 м.	2,59
	ЧАСТ МОНТАЖНА		
	ЕТАП 2		
	ЕТАП 3 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		
1	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТ- ВКЛЮЧИТЕЛНО РЯЗАНЕ И НАТОВАРВАНЕ	м3	112,27
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	112,27
4	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	19,24
5	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1 924,45
6	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ НА 5КМ	м3	1 924,45
7	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	7 439,96
8	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01- 035>>	м3	826,66
9	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	826,66
10	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 10КМ	м3	8 266,62
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	22 203,66

12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм ЗА ПОДЛОЖКА	м3	2 900,23
13	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-16мм	м3	2 900,23
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ФРАКЦИЯ 0-16мм РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	2 900,23
18	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	5 366,39
19	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	5 366,39
20	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	5 366,39
21	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	5 366,39
22	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	95,00
23	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	41,00
24	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	204,00
25	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	204,00
26	УКРЕПВАНЕ КАБЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	бр.	10,00
27	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	7,15
29	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	1 926,12
32	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	134,65
33	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	134,65
35	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И	м3	89,25

	ПРЕВОЗ НА 15KM		
37	ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД	бр.	15,00
	ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		
	ЕТАП 3 / ЧАСТ МОНТАЖНА		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф160 ПЕ 100 PN 10	м	505,20
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф110	м	477,53
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 ПЕ100 PN10	м	4 473,42
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф50 ПЕ100 PN10	м	293,50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕН Ф25 ПЕ100	м	100,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАР	бр.	3,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 160/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	2,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	2,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	2,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 110/50 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 90/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	6,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 90/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	10,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф250 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф250	бр.	1,00

14	МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ И ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф200	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКФ150 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150	бр.	3,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф100 С ГУМИРАН КЛИН,ШИШ ДО 1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ- КОМПЛЕКТ	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКТАЙНИК Ф110 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	2,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	18,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	39,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф40 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕК	бр.	2,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф40 ПЕ100 PN10	бр.	4,00
23	ДЕМОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН	бр.	6,00
24	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПХ	бр.	9,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 -90 ГРАДУСА ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОНН	бр.	4,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 60 ГРАДУСА ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	1,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 45 ГРАДУСА ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОН	бр.	1,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф250/160 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	1,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф200/160 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОФДИУЗИОННА ЗАВ	бр.	1,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ 160/110 ЗА ЕЛ.ФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00

31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф160/90 ПЕ100 ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	бр.	2,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/90 ПЕ 100 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗИОННА ЗАВАР	бр.	1,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВ РЕДУКТОР 110/90 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ГЛАДЪК Ф90/50 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	1,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА Ф90 ПЕ100 PN10 ЗА ЕЛ.ДИФУЗ.ЗАВАРКА	бр.	6,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК Ф2"- ВЪТР.РЕЗБ.ГУМ.КЛИН,ШИЩ,ОХР.ГАРН.,ДР.ЗАУСТ -КОМПЛ	бр.	3,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ АДАПТОР Ф50X2"- ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	6,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф25 - 90 ГРАДУСА	бр.	2,00
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПОРЕН БЛОК 20/20/20СМ,БЕТОН КЛАС С12/15	бр.	38,00
40	ДОСТАВКА ИМОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф250	бр.	1,00
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф200	бр.	1,00
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф150	бр.	1,00
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	3,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф160/3/4"	бр.	21,00
45	СГР. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 В ЗП.ПОЧВИ- ВКЛ.ФРАКЦИЯ	бр.	213,00
46	СГР. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф32 В ЗП.ПОЧВИ-8М ВКЛ.ФРАКЦИЯ	бр.	1,00
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	1,00

	Ф160/1"		
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф110х3/4"	бр.	18,00
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф90х3/4"	бр.	161,00
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ф50х3/4"	бр.	13,00
51	ДОСТ. И МОНТАЖ НАДЗ.ПХ 70/80 СЪС СК80 В/У ТРЪБА Ф90-ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	35,00
52	ДОСТ. И МОНТАЖ НАДЗ.ПХ 70/80 СЪС СК80 В/У ТРЪБА Ф110-ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	3,00
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗ. ПХ 70/80 КОМПЛ. СЪС СК В/У ТРЪБА Ф160-ВКЛ.ФРАКЦИЯ	бр.	2,00
54	ДОСТ.И МОНТАЖ АВТ.ВЪЗД.Ф80 С ДВ.ДЕЙСТВИЕ+СК80 В/У ТРЪБА Ф90- ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	3,00
55	ДОСТ.И МОНТАЖ АВТ.ВЪЗД.Ф80 С ДВ.ДЕЙСТВИЕ+СК80 В/У ТРЪБА Ф110- ВКЛ.ФРАКЦИЯ В ЗП	бр.	1,00
56	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	5 849,65
57	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	5 849,65
58	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ СК	бр.	26,00
59	МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ПХ	бр.	40,00
60	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	5 344,45
61	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф229 <<09-43-002>>	м	505,20
62	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	53,44
63	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	5,05
	ЧАСТ МОНТАЖНА		
	ЕТАП 3		

	ПРЕМИНАВАНЕ И ВОДОМЕРНА ШАХТА	бр.	2,00
	Реконструкция ВВМ с.Малорад		11 989,53
	С. НИВЯНИН		
Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
	ЕТАП I / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		
1	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ	м3	169,15
2	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	13,66
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1 366,15
4	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ ДО 15KM	м3	1 535,31
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	4 134,89
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01- 035>>	м3	459,43
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	459,43
8	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	4 594,33
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	12 280,19
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	3 539,76
11	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	3 539,76
12	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	3 539,76

13	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	3 539,76
14	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ РЪЧНО - ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5мм	м3	848,29
15	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5мм РЪЧНО	м3	848,29
16	ДОСТАВКА ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм	м3	206,27
17	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм С БАГЕР ТОВАРА	м3	206,27
18	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	206,27
19	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	1 342,24
20	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	тона	57,40
21	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	202,99
22	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	202,99
23	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15КМ	м3	20,69
24	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	36,00
25	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>> <<03-01-0332>>	м	60,00
26	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	138,00
27	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	138,00
	ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		

	ЕТАП I / ЧАСТ МОНТАЖНА		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф160 PE100-RC PN10	м	80,84
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф110 PE100-RC PN10	м	1 256,71
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 PE100-RC PN10	м	2 132,34
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф63 PE-RC PN10	м	372,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 160 PE100 PN10	бр.	2,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ КРЪСТАЧ ГЛАДЪК 110 PE100 PN10	бр.	1,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 160/110/160 PE100 PN10	бр.	1,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 160/90/160 PE100 PN10	бр.	2,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 110/110/110 PE100 PN10	бр.	4,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 110/90/110 PE100 PN10	бр.	3,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 90/90/90 PE100 PN10	бр.	5,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 90/63/90 PE100 PN10	бр.	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД МУФА Ф160 PN10 ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОННА ЗАВАРКА	бр.	9,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф150 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	2,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150	бр.	4,00

16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф100 С ГУМИРАН КЛИН,ШИШ ДО 1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ- КОМПЛЕКТ	бр.	5,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКТАЙНИК Ф110 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	10,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО1.50М,ПРЕДП.ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	8,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	18,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	2,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 60 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 45 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	2,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 90 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	3,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 60 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	3,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 45 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	2,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф90 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	4,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф63 - 60 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф63 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф160/110 РЕ100PN10	бр.	2,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф160/90 РЕ100PN10	бр.	1,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф110/90 РЕ100PN10	бр.	7,00

33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф90/63 PE100PN10	бр.	4,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА ПОЛИЕТИЛЕН Ф90 PE100 PN10	бр.	1,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАПА ПОЛИЕТИЛЕН Ф63 PE100 PN10	бр.	5,00
36	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	30,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф110	бр.	6,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ ПЕ ТРЪБА Ф90	бр.	13,00
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф50 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ ВЪРХУ ТРЪБА 110	бр.	1,00
40	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 160	бр.	8,00
41	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 110	бр.	45,00
42	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 90	бр.	72,00
43	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 63	бр.	9,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА СК	бр.	15,00
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА ПХ	бр.	19,00
46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 841,89
47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	3 841,89
48	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	33,89
49	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0,81
50	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	3 389,05

51	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф229<<09-43-002>>	м	80,84
	ЧАСТ МОНТАЖНА		
	ЕТАП I		
	ЕТАП II - ГЛАВЕН КЛОН II / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		
1	ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ	м3	106,25
2	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	100 м3	5,70
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	569,84
4	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С АВТОСАМАСВАЛ ДО 15KM	м3	676,09
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	1 363,99
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01- 035>>	м3	151,55
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	151,55
8	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	1 515,54
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	4 174,07
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	12,24
11	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 15KM НА ДЕПО	м3	12,24
12	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАГЕР ТОВАРАЧ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	12,24

13	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	12,24
14	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ РЪЧНО - ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5мм	м3	597,84
15	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФРАКЦИЯ С ЕДРИНА 0-5мм РЪЧНО	м3	597,84
16	ДОСТАВКА ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм	м3	905,47
17	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ФРАКЦИЯ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА 0-35мм С БАГЕР ТОВАРА	м3	905,47
18	УПЛЪТНЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	905,47
19	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	464,86
20	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (МАЗУТ) <<03-01-011>>	тона	251,96
21	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	127,50
22	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	127,50
23	ИЗВАЖДАНЕ ЕТ ТРЪБИ ВКЛ. НАТРОШАВАНЕ,ОПАКОВАНЕ В ЧУВАЛИ И ПРЕВОЗ НА 15КМ	м3	15,66
24	ПРЕПОСТАВЯНЕ НА БОРДЮРИ СТАРИ ВИДИМИ - СРЕДНИ 15/18/35/100СМ ПРАВИ ДО 10М БЕТ	м	14,00
25	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>> <<03-01-0332>>	м	32,00
26	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	69,00
27	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	69,00
	ЧАСТ СТРОИТЕЛНА		

	ЕТАП II - ГЛАВЕН КЛОН II / ЧАСТ МОНТАЖНА		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф160 PE100-RC PN10	м	509,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф140 PE100-RC PN10	м	504,00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф110 PE100-RC PN10	м	197,78
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф90 PE100-RC PN10	м	30,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ГЛАДЪК 160/160/160 ЕЛ.ФУЗ.ЗАВАРКА PE100 PN10	бр.	2,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 140/90/140 PE100 PN10	бр.	2,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК 110/110/110 PE100 PN10	бр.	1,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф150 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	4,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150	бр.	10,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф125 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф140 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125	бр.	2,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф100 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф110 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	2,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 С ГУМИРАН КЛИН, ШИШ ДО 1.50М, ПРЕДП. ГЪРНЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	4,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 И СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	12,00

29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф150	бр.	2,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ФЛАНЦОВ ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ Ф80	бр.	4,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф160 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф160 - 15 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
33	ОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф140 - 15 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ГЛАДКО Ф110 - 30 ГРАДУСА РЕ100 PN10	бр.	1,00
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф160/140 РЕ100PN10	бр.	1,00
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф140/110 РЕ100PN10	бр.	1,00
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВ Ф110/90 РЕ100PN10	бр.	2,00
51	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	6,00
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ РЕ ТРЪБА Ф160	бр.	4,00
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ РЕ ТРЪБА Ф140	бр.	2,00
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ СЪС СК ВЪРХУ РЕ ТРЪБА Ф90	бр.	2,00
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф50 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ ВЪРХУ ТРЪБА 160	бр.	2,00
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф50 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ ВЪРХУ ТРЪБА 110	бр.	1,00
58	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 160	бр.	21,00

59	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф50 ВЪРХУ ТРЪБА 160	бр.	1,00
60	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 140	бр.	17,00
61	НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25 ВЪРХУ ТРЪБА 110	бр.	7,00
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА СК	бр.	10,00
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ ЗА ПХ	бр.	8,00
66	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1 240,78
67	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1 240,78
68	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,27
69	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	10,13
70	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	227,78
71	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф229 <<09-43-002>>	м	1 013,00
	ЧАСТ МОНТАЖНА		
	ЕТАП II - ГЛАВЕН КЛОН II / СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА - ПРЕМИНАВАНЕ НАД р. СКЪТ		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ Ф160 ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ	м	24,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ Ф160 ЗА НАДЗЕМЕН МОНТАЖ	м	34,00
3	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОКАЧВАЩ ЕЛЕМЕНТ-ОПОРА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	16,00
4	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ <<02-05-009>>	м2	2,40
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 ФИЛЦОВ -БПОМПА ПОЯСИ ПЪРВ.И ВТОР.УТАИТ.И СТ.НА ФУНД.НА БИО	м3	0,50

6	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 40/40до50/50 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<30CM РЪЧНО	бр.	2,00
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА - ПРЕМИНАВАНЕ НАД р. СКЪТ		
	ЕТАП II - ГЛАВЕН КЛОН II		
	Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Нивянин		